



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ที่ - /๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

เรียน นายกเทศมนตรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ กค. ๓๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ เชิดฉาย)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางจันทรา จันทรแปลง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายทองหล่อ ชงกุล)

ความเห็นปลัดเทศบาล เห็นชอบลงไปในวงเงิน 536,000 บาท
ตามที่สภาเทศบาลขออนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายสมเดช สุวรรณฉวี)
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ความเห็นนายกเทศมนตรี
() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ _____

(ลงชื่อ) 
(นางสาวบุญยวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 สถานที่ก่อสร้าง สนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 แบบเลขที่ 22/2564
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25-ม.ค.-65
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3-5.00 ม. ยาวรวมเฉลี่ย 525.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 2,335.00 ตร.ม.
 ประมวลการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	498,628.51	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,628.51	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	498,000.00	

หมายเหตุ

ราคากลางมีอายุกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ หากภายใน 30 วันยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการพิจารณาพบทวนราคากลางใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ กค 36 / 2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ
 (นางจันทรา จันทร์แปลง)

(ลงชื่อ)..... ลูกจ้างประจำ กรรมการ
 (นายทองหล่อ ชงกุล)

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธา ประธานกรรมการ
 (นายสุพจน์ เขียดาย)

เห็นชอบ

นายสมเดช สุวรรณฉวี
 ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อนุมัติ

นางสาวปณัยวีร์ โพธิพิพิธ
 นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สถานที่ก่อสร้าง สนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายสุพจน์ เข็ดฉาย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 25-ม.ค.-65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
	1.6 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.						
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น ทหนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น ทหนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น ทหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	6.00	365.00	2,190.00	1.3607	496.66	2,979.93
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพร้มได้ค (Prime Coat)	ตร.ม.						
	2.2 งานแทคได้ค (Tack Coat)	ตร.ม.	2,335.00	13.00	30,355.00	1.3607	17.69	41,304.05
	2.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทหนา 3 ซม.)	ตร.ม.						
	2.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทหนา 3 ซม.)	ตร.ม.	2,335.00	143.00	333,905.00	1.3607	194.58	454,344.53
	2.5 งานซ่อมผิวทาง ยางปรับระดับ แอสฟัลต์	ตร.ม.						
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพร้มได้ค (Prime Coat)	ตร.ม.						
	3.2 งานแทคได้ค (Tack Coat)	ตร.ม.						
	3.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทหนา 3 ซม.)	ตร.ม.						
	3.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทหนา 3 ซม.)	ตร.ม.						
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.10x2.10							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								498,628.51

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,450.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมฯ ร.๙
สถานที่ บริเวณทางเดินรอบสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๓๖,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน โดยปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ฯ กว้างเฉลี่ย ๓-๕ ม. ยาวรวมเฉลี่ย ๕๒๕ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๕ ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ มกราคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๔๙๘,๐๐๐.๐๐-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 ๖.๑.....แบบ..ปร.๔.....
 ๖.๒.....แบบ..ปร.๕.....
 ๖.๓.....แบบก่อสร้าง.....
 ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายสุพจน์ เขิดฉาย
 ๒. นายทองหล่อ ชงกุล
 ๓. นางจันทรา จันทร์แปลง